



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 58 del 22/03/2017

Registro servizio 35 del 22/03/2017

del Responsabile : Luordo Michele

Impegno di spesa e affidamento dei "Lavori di realizzazione della rete fognaria in Via XVI Settembre" alla ditta F.LLI TURCO SRL. CIG: Z311D5FDB4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.C. n. 517 del 29/8/1997, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte dei responsabili dei servizi e degli uffici delle proprie funzioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 71 del 31/3/1999 inerente la "Rimodulazione della struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e dei servizi e disposizioni regolamentari";

VISTO il provvedimento sindacale prot. 6934 del 25.09.2014, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 31/08/2015 con la quale fu dato mandato all' UTC di predisporre un progetto esecutivo al fine di realizzare un collettore fognario, a seguito di richiesta da parte dei residenti in via 16 settembre assunta al protocollo di questo Ente in data 23/07/2015 n. 5035, i quali si sono impegnati, con la medesima richiesta, a versare una quota contributiva di € 850,00 per ogni unità abitativa;

CONSIDERATO:

- che per un lungo tratto detta via non è servita da rete fognaria, e che pertanto si rende necessario realizzarla.

- che l'UTC nella persona del geom.Michele Luordo ha provveduto a redigere apposito computo metrico, per i lavori a farsi, per un totale di Euro 35.794,18 oltre IVA al 10% pari ad Euro 3.579,41 per un totale di Euro 39.373,60;

CONSIDERATO che l'UTC nella persona del responsabile di servizio, ha provveduto a richiedere 3 preventivi rispettivamente alle ditte Carucci Costruzioni srl, Joint Sud srl e Fratelli Turco srl;

VISTO il preventivo della ditta Carucci Costruzioni srl prot. 274 del 16/01/2017 per un importo di Euro 29.709,17 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 32.680,08;

VISTO il preventivo della ditta Joint Sud srl prot. 295 del 16/01/2017 per un importo di Euro 34.362,41 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 37.798,65;

VISTO il preventivo della ditta Fratelli Turco srl prot. 286 del 16/01/2017 per un importo di Euro 29.351,22 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 32.286,35;

CONSIDERATO CHE il preventivo più basso risulta essere quello della ditta Fratelli Turco srl per un importo di Euro 29.351,22 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 32.286,35;

VISTO il DURC che presenta esito regolare INAIL 5687540 con validità al 06/04/2017;

D E T E R M I N A

- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata.-
- di impegnare la spesa di per un importo di Euro 29.351,22 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 32.286,35 sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione.-
- di accertare la somma totale dei cittadini residenti in tale zona per € 14.450,00 quale quota di contribuzione, sul bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione, mediante versamento delle singole quote sul ccb della Tesoreria Comunale.
- di affidare i lavori di realizzazione della rete fognaria in Via XVI Settembre alla Ditta F.LLI TURCO SRL con sede in c/da Eliceto 10 - Buccino.

Comune di BUCCINO
Provincia di SALERNO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RETE FOGNARIA VIA 16 SETTEMBRE - RIZZI SOPRANI -
COLLEGAMENTI E RECAPITO NEL COLLETORE LATO NORD

COMMITTENTE:

Data, 12/01/2017



Geom. Michele L'ORDO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm	2,00	355,48			710,96		
	SOMMANO m					710,96	3,42	2'431,48
2 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso Via 16 Settembre Allargamento pozzetti da 70 Allargamento pozzetti da 100		355,48	0,700	0,100	24,88		
		9,00	1,20	0,500	0,100	0,54		
		5,00	1,50	0,800	0,100	0,60		
	SOMMANO mc					26,02	15,79	410,86
3 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Picchetto 1-3a *(H/peso=(1,25+2,89)/2) Picchetto 3a-5a *(H/peso=(2,89+3,12)/2) Picchetto 5a-8a *(H/peso=(3,12+1,79)/2) Picchetto 8a-9a *(H/peso=(1,79+1,25)/2) Picchetto 9a-12 *(H/peso=(2,01+1,33)/2) Picchetto 16-18a *(H/peso=(1,27+1,22)/2) Picchetto 18a-21 *(H/peso=(1,22+1,53)/2) Picchetto 21-23a *(H/peso=(1,53+1,79)/2) Picchetto 23a-26 *(H/peso=(1,79+1,27)/2) Picchetto 26-28 *(H/peso=(1,27+2,45)/2) Picchetto 28-30a *(H/peso=(1,57+3,02)/2) Picchetto 30a-33a *(H/peso=(1,93+3,02)/2) Allargamento pozzetti da 70 - Hmedia 1.2 Allargamento pozzetti da 100 - Hmedia 1.7		30,74	0,700	2,070	44,54		
			29,00	0,700	3,005	61,00		
			29,00	0,700	2,455	49,84		
			21,81	0,700	1,520	23,21		
			26,00	0,700	1,670	30,39		
			27,17	0,700	1,245	23,68		
			28,01	0,700	1,375	26,96		
			26,49	0,700	1,660	30,78		
			27,25	0,700	1,530	29,18		
			32,41	0,700	1,860	42,20		
			22,56	0,700	2,295	36,24		
			22,00	0,700	2,475	38,12		
		7,00	1,20	0,500	1,200	5,04		
		7,00	1,50	0,800	1,700	14,28		
	Parziale mc					455,46		
	A detrarre voce n. 4	-1,00			45,550	-45,55		
	A detrarre voce n. 5	-1,00			31,880	-31,88		
	Parziale mc					-77,43		
	Sommano positivi mc					455,46		
	Sommano negativi mc					-77,43		
	SOMMANO mc					378,03	4,66	1'761,62
4 E.01.015.010 .b	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia Eventuale presenza di piccole formazioni rocciose stimata nell'ordine del 10% circa della voce n. 4 (primo parziale)	0,10			455,460	45,55		
	SOMMANO mc					45,55	9,93	452,31
5	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in							
	A RIPORTARE							5'056,27



COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	targ.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'622,51
10 U.04.020.026 .a	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x90 cm Via 16 Settembre, picchetto 1, 12, 16, 18a, 21, 23a, 26					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	150,84	1'055,88
11 U.04.020.026 .c	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm Via 16 Settembre, picchetto 3a, 8a, 9a, 5a, 28, 30a, 33a					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	204,02	1'428,14
12 U.04.020.074 .b	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x50 cm Picchetti 1, 12, 16, 26					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,88	351,52
13 U.04.020.074 .c	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x75 cm Picchetto 21					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,61	123,61
14 U.04.020.074 .d	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... nfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x100 cm Picchetto 23a					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,74	153,74
15 U.04.020.074 .f	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x50 cm					0,00		
	SOMMANO cad					0,00	116,85	0,00
16 U.04.020.074 .g	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x75 cm Picchetto 28					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	160,56	160,56
	A RIPORTARE							22'895,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'895,96
17 U.04.020.074 .e	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm Picchetti 3a, 5a, 30a, 33a					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	81,63	326,52
18 U.04.020.074 .h	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm Picchetti 3a, 8a, 9a, 5a, 28, 30a,33a					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	178,73	2'144,76
19 U.04.020.055 .a	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm Picchetti 1, 12, 16, 18a, 21, 23a, 26					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	101,86	713,02
20 U.04.020.055 .c	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 130x130 cm Picchetti 3a,5a, 8a, 9a, 28, 30a, 33a					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	162,06	1'134,42
21 U.04.020.076 .a	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica Chiusini pozzetti, in ragione di 90kg/cad	14,00			90,000	1'260,00		
	SOMMANO kg					1'260,00	2,18	2'746,80
22 E.01.050.010 .a	Trasporto a scarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Voce n. 3 Voce n. 4 a detrarre voce n. 7					378,030 45,510 241,040	378,03 45,51 -241,04	
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc						423,54 -241,04	
	SOMMANO mc						182,50	9,46
23	Oneri per smaltimento materiali provenienti da lavori di movimento							
	A RIPORTARE							31'687,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'687,93
NP.01	terra, demolizioni e rimozioni, precedentemente analizzati, in discarica autorizzata e controllata mediante apposito formulario. (H/peso=1,5*182,5)				273,750	273,75		
	SOMMANO t					273,75	15,00	4'106,25
	Parziale LAVORI A MISURA euro							35'794,18
	TOTALE euro							35'794,18
	Data, 12/01/2017							
								
	Geom. Michele LUORDO 							
	A RIPORTARE							

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 22/03/2017



il responsabile
Luordo Michele

[Handwritten signature]

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	importo
2017	U	209060702915	200320502915	87.468,23	55.181,88	17-00078/00	32.286,35



Buccino 22/03/2017

Il responsabile finanziario
CRUOGGIO Ernesto

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 23 MAR. 2017 e sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 7/4/2017.



Il responsabile

[Handwritten signature]