



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 95 del 07/07/2016

Registro servizio 82 del 06/07/2016

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

Impegno di spesa e affidamento per i lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale in loc.Manzelle CIG: 4370491344

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n. 147 del 21/8/2007 avente ad oggetto "Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali - Provvedimenti";

VISTO il provvedimento sindacale n. 3154 del 04/05/2016, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 13 del 24/4/2007;

CONSIDERATO che occorre effettuare la sostituzione di un tratto di tubazione alla loc. Manzelle di Buccino ormai ammalorato ;

VISTA la contabilità redatta dall'UTC per un importo di Euro 8.046,64 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 8.851,30;

CHE la ditta Edilvolpe srl da Buccino, affidataria del servizio di manutenzione ordinaria della rete idrica in località Tufariello-Manzelle, si è resa disponibile ad effettuare i lavori di sostituzione di un tratto di tubazione alla loc. Manzelle di Buccino per l'importo totale di Euro 8.046,64 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 8.851,30, come da computo metrico allegato alla presente e redatto da questo UTC;

ACQUISITO il DURC che presenta esito regolare;

DETERMINA

- 1) di impegnare la somma di Euro 8.046,64 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 8.851,30 e affidare i lavori di sostituzione di un tratto di tubazione alla loc. Manzelle di Buccino alla ditta Edilvolpe srl da Buccino.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Gargiulo Piercarlo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Piercarlo Gargiulo".

Comune di Buccino
Provincia di Salerno

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione tratto di acquedotto alla località Montagnola - Manzelle.

COMMITTENTE: Comune di Buccino

Buccino, 05/07/2016

IL TECNICO
Il Responsabile del Procedimento



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 / 89 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Tratto su terreno		440,00	0,400	0,600	105,60		
	SOMMANO mc					105,60	6,63	700,13
2 / 90 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso Tratto su strada		100,00	0,600	0,080	4,80		
	SOMMANO mc					4,80	15,65	75,12
3 / 91 E.01.015.010 .b	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, scavabili con benna da roccia Tratto su strada		100,00	0,400	0,600	24,00		
	SOMMANO mc					24,00	9,78	234,72
4 / 92 U.01.030.040 .c	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm		550,00			550,00		
	SOMMANO m					550,00	6,81	3'745,50
5 / 93 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina		550,00	0,400	0,200	44,00		
	SOMMANO mc					44,00	35,76	1'573,44
6 / 94 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Tratto su strada		100,00	0,400	0,300	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	28,84	346,08
7 / 95 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scervi da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Tratto su terreno		440,00	0,400	0,400	70,40		
	SOMMANO mc					70,40	3,12	219,65
	A RIPORTARE							6'894,64

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 06/07/2016



il responsabile

Gargiulo Piercarlo
[Signature]

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs 77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo
2016	U	109040201460	090410301460	45.109,52	36.258,22	16-00121/00	8.851,30

Buccino 07/07/2016




Il responsabile finanziario
CRUGLIO Ernesto

[Signature]

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 13 LUG 2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 28 LUG. 2016.



il responsabile

[Signature]