



**Comune di BUCCINO**  
Provincia di Salerno



**Ufficio Tecnico**

**SERVIZIO 3**

Originale

**DETERMINAZIONE N. 237 del 20/12/2016**

Registro servizio 170 del 02/12/2016

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

**Impegno di spesa per "Lavori di realizzazione di uno scarico di troppo pieno in Località Cornito" e affidamento dei lavori alla ditta 2AM srl" .  
CIG: Z941AD2537**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 517 del 29/8/1997, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte dei responsabili dei servizi e degli uffici delle proprie funzioni;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 71 del 31/3/1999 inerente la "Rimodulazione della struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e dei servizi e disposizioni regolamentari";

**VISTO** il provvedimento sindacale prot. 6140 del 13.07.2013, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

**VISTO** che occorre realizzare, con una certa urgenza al fine di non arrecare danni a proprietà private ed evitare quibdi ulteriori spese per il Comune, uno scarico di troppo pieno in loc. Cornito per lo smaltimento delle acque di pioggia nel vallone Cornito;

**VISTO** che questo ufficio tecnico ha redatto la contabilità, come da allegato computo metrico, per una somma di € 6.773,51, oltre Iva al 10% pari ad Euro 677,35 per un totale di € 7.450,86;

**ATTESA** l'urgenza e la necessità di eseguire detti lavori, per le motivazioni esposte;

**VISTO** che occorre procedere ad impegnare la necessaria somma sul bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio 2017;

**CONSIDERATO** che la ditta 2AM srl, con sede in Battipaglia, si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto sempre per l'importo di € 6.773,51, oltre Iva al 10% pari ad Euro 677,35 per un totale di € 7.450,86;

**VISTO** il DURC della ditta 2AM srl che presenta esito regolare;

## D E T E R M I N A

- di impegnare la spesa di € 6.773,51, oltre Iva al 10% pari ad Euro 677,35 per un totale di € 7.450,86 per i lavori di riparazione di una condotta fognaria alla loc. Cornito, impegnando la somma sull'apposito capitolo del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017;
- di affidare i lavori di realizzazione di uno scarico di troppo pieno in loc. Cornito alla ditta 2AM srl con sede in Battipaglia;

Comune di Buccino  
Provincia di Salerno

pag. 1

## COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO FOGNARIO IN LOCALITA' CORNITO DANNEGGIATO A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DEL GIORNO 16.06.2014

**COMMITTENTE:** COMUNE DI BUCCINO

Buccino, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

UTC  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Piercarlo



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							10'059,55
	finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) per individuazione perdita in loc. sarnese	2,00	3,50	1,200	1,000	8,40		
	SOMMANO mc					8,40	42,42	356,33
19/20 NP 03	Solo posa in opera in tubo camicia di nuovo tratto di ml 7.50 di tubazione in pead diam 32 pn25 compreso di giunti di collegamento il tutto eseguito a mano.		1,00			1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	250,00	250,00
20/21 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina per ripristino scavo per individuazione perdita in loc. sarnese	2,00	3,50	1,200	0,400	3,36		
	SOMMANO mc					3,36	35,76	120,15
21/22 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale per ripristino scavo per individuazione perdita in loc. sarnese	2,00	3,50	1,200	0,600	5,04		
	SOMMANO mc					5,04	28,84	145,35
22/23 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 per ripristino scavo per individuazione perdita in loc. sarnese	2,00	3,50	2,000	0,200	2,80		
	SOMMANO mc					2,80	125,00	350,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							11'281,38
	<b>TOTALE euro</b>							11'281,38
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	Sistemazione tratto Fognario Cornito (SpCat 1)							
1/1 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Scavo per posa in opera delle tubazioni		28,50	1,200	1,400	47,88		
	SOMMANO mc					47,88	6,63	317,44
2/2 U.02.040.030 .d	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm tubazione su via Cornito		28,50			28,50		
	SOMMANO m					28,50	50,37	1'435,55
3/3 U.04.010.010 .a	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina letto delle tubazioni		28,50	1,200	0,800	27,36		
	SOMMANO mc					27,36	35,76	978,39
4/4 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi ripristino degli scavi		28,50	1,200	0,700	23,94		
	SOMMANO mc					23,94	3,12	74,69
5/5 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 ripristino sede stradale zavorra innesto tubazione	2,00	28,50 3,00	3,000 1,200	0,200 1,000	17,10 7,20		
	SOMMANO mc					24,30	125,00	3'037,50
6/6 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata							
	A RIPORTARE							5'843,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	lt/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'843,57
	armatura massetto stradale		28,00	3,000	2,220	186,48		
	SOMMANO kg					186,48	1,55	289,04
7 / 7 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale		28,80 6,00 8,00	1,200 1,200 1,200	0,300 0,300 0,300	10,37 2,16 2,88		
	SOMMANO mc					15,41	28,84	444,42
8 / 8 NP 01	Adeguamento pozzetto esistente a nuovo profilo stradale mediante rimozione chiusino, casseratura e getto di conglomerato cementizio. Su via Cornito		1,00			1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	250,00	250,00
9 / 9 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... azione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni		28,50	3,000	0,800	68,40		
	SOMMANO mc					68,40	6,57	449,39
10 / 10 c.01.70.50.c	Tubazione in Polietilene PE 100 diam 32 mm nuova tunazione idrica		28,50			28,50		
	SOMMANO m					28,50	5,12	145,92
	Realizzazione nuovo scarico troppo pieno (SpCat 2)							
11 / 11 E.01.010.010 .b	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia Per realizzazione scarico troppo pieno		6,00	2,000	1,500	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	9,03	162,54
12 / 12 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... azione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Per realizzazione scarico troppo pieno		6,00	2,000	1,500	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	6,57	118,26
	A RIPORTARE							7'703,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7703,14
13 / 13 U.02.040.015 .f	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'... solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 630 mm		6,00			6,00		
	SOMMANO mc					6,00	72,68	436,08
14 / 14 U.04.010.010 .a	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina		6,00	2,000	1,500	18,00		
	rinfiacco tubazione	-3,14	6,00	0,300	0,300	-1,70		
	a detrarre tubazione							
	Somma positivi mc					18,00		
	Somma negativi mc					-1,70		
	SOMMANO mc					16,30	35,76	582,89
15 / 15 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi		6,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	3,12	37,44
16 / 16 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 per sistemazione incrocio e regimentazione acque superficiali verso il vallone *(larg=(3+5)/2)		9,00	4,000	0,200	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	125,00	900,00
17 / 17 NP 02	Rimozione vecchia tubazione di scarico troppo pieno, diam 300, demolizione parete pozzetto per alloggiamento nuova tubazione diam 600, posa in opera di conglomerato cementizio confezionato in cantiere per sigillatura tubazione pozzetto,		1,00			1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	400,00	400,00
	Riparazione rete idrica (SpCat 3)							
18 / 18 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro							
	A RIPORTARE							10'059,55




**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 02/12/2016

il responsabile

Gargiulo Piercarlo



**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

**Riferimenti al bilancio**

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo
20 2	U	201710904020153		0,00	-7.450,86	201717-0000	7.450,86

Buccino 20/12/2016

Il responsabile finanziario  
CRUOGGIO Ernesto



**PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_.

Il responsabile

